

Wymiana pokrycia dachowego w kościele w Gremboszowie - etap II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pokrycia dachowego w kościele w Gremboszowie - etap II					
1 ROBOTY ROZBÓRKOWE					
1	KNR-W 4-01 d.1 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 302.4	m ² m ²		
				302.400	
				RAZEM	302.400
2	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory 48	m m		
				48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR 4-01 d.1 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępie lat 16 cm 302.4	m ² m ²		
				302.400	
				RAZEM	302.400
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 37.48	m m		
				37.480	
				RAZEM	37.480
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 38.6	m m		
				38.600	
				RAZEM	38.600
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 53.7	m ² m ²		
				53.700	
				RAZEM	53.700
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 13.8	m ³ m ³		
				13.800	
				RAZEM	13.800
8	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 13.8	m ³ m ³		
				13.800	
				RAZEM	13.800
2 ROBOTY CIESIELSKIE I DEKARSKIE					
9	KNR AT-09 d.2 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 302.4	m ² m ²		
				302.400	
				RAZEM	302.400
10	KNR AT-09 d.2 0101-01	Łaczenie - rozstaw lat 15 cm 302.4	m ² m ²		
				302.400	
				RAZEM	302.400
11	KNR 0-15II d.2 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami 302.4	m ² m ²		
				302.400	
				RAZEM	302.400
12	KNR 0-15II d.2 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 48	m m		
				48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR-W 2-02 d.2 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan - cynku 23.56	m ² m ²		
				23.560	
				RAZEM	23.560
14	KNR-W 2-02 d.2 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan - cynku 18.52	m ² m ²		
				18.520	
				RAZEM	18.520
15	KNR-W 2-02 d.2 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan - cynku 18.52	m m		
				18.520	
				RAZEM	18.520
16	KNR-W 2-02 d.2 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2-02 d.2 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku 38.6	m m		
				38.600	
				RAZEM	38.600
18	KNR 19-01 d.2 0310-08	Uzupełnienie i naprawa gzymśów, attyk, portali w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m ³ w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej 0.243	m ³ m ³		
				0.243	
				RAZEM	0.243

Wymiana pokrycia dachowego w kościele w Gremboszowie - etap II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 19-01	Profile ciążnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 15 cm	m		
d.2	0823-02		m	13.900	
		13.9		RAZEM	13.900
3		RUSZTOWANIE			
20	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.3	1604-01		m ²	148.000	
		148		RAZEM	148.000